



Производительность по сточным водам, м ³ /сут	1,0
Число обслуживаемых жителей	до 5
Габаритные размеры, мм	
–длина	3500
–ширина	960
–высота (без учета горловин)	960
Компрессор, номинальная мощность, Вт	40
УФ обеззараживатель, номинальная мощность, Вт	30

Примечания:

1. При разработке котлована между стенками котлована и ЛОС принять из расчета не менее 250мм с каждой стороны габаритов корпуса.
2. Корпус ЛОС размещать на основании из уплотненного песка толщиной не менее 100мм с контролем его горизонтального положения в продольном и поперечном направлении.
3. Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения".
4. Оборудование ультрафиолетового обеззараживания (УФО) размещается с согласования Заказчиком.

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Грибова Е.А			
Пров.		Хацулина И.В.			
Т.контр.		Ковраев И.О.			
Н.контр.		Ковраев И.О.			
Утв.		Ягнов С.А.			

ТУ 4859-001-69778204-2010

Локальное очистное сооружение
(ЛОС) "Профи-1,0" с УФО

Стадия	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1

Монтажная схема

ООО "Серво-Полимер"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.